

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PINACOTECA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Endereço completo: Praça Sete de Setembro, s/n - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-300

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e especificações da ABNT.

1- LOCAÇÃO DA OBRA

O local (calçada) que será assentado a pedra portuguesa, deverá ser isolado, sempre preservando a entrada da pinacoteca, para não atrapalhar o seu funcionamento, como também preservar a obra e os pedestres.

Deverá ser instalado uma placa da obra, padrão obras Governo cidadão.

Ao se iniciar os serviços o local deverá ter uma limpeza inicial e remoção de quaisquer materiais ou entulhos existente. deixando a área preparada para o início dos serviços.

2- PEDRA PORTUGUESA

A empresa deve seguir o mapeamento (desenho) da pedra portuguesa calçada constante em projeto.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO: A empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo se dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para o posterior recebimento da base.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO: A empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo se dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para o posterior recebimento da base.

BASE: O mesmo deverá ser compactado com equipamento adequado e após a não mais penetração de material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação.

PAVIMENTAÇÃO: Deverá ser em pedra Portuguesa, executada conforme apresentado em projeto. O padrão das pedras deverá ser nas cores pretas e

brancas, em dimensões uniformes com aproximadamente 3x3cm, e altura entre 4,0 e 6,0cm.

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0 cm, as pedras devem ficar travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o meio-fio assentado.

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho (mosaico), outra “farofa” de traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo todos os vãos entre as pedras. Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga, para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a argamassa do rejunte.

No dia seguinte, jogar água abundantemente. A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o passeio.

Como trata-se de uma adequação da calçada, é necessário verificar/nivelar o meio fio, deixando-o no nível correto (acima do nível da rua).

É necessário também verificar o nível das tampas das caixas existentes na calçada, sempre com a atenção em deixar as tampas no mesmo nível, evitando desníveis.

3- ACESSIBILIDADE

Na calçada, deverá ser instalado piso tátil, direcional e alerta, em todos os pontos necessários.

Na área interna, deverão ser instalados placas de sinalização/informação em Braille em todos os pontos necessários, de acordo com as normas de acessibilidade.

4- CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE

O corrimão da entrada da pinacoteca, deverá ser remodelado, de acordo com a solicitação do Laudo de vistoria da SEMURB, tornando-o em corrimão com seções verticais (longarinas).

5- Deverão ser plantadas 10 uns de plantas nativas, em locais a serem determinados pela fiscalização da obra.

6- Demarcação de vagas de garagens –

As medidas serão no mínimo 2,20 m x 4,5m. com a largura da faixa de no mínimo 7 cm.

A quantidade de vagas serão visualizadas no local (no mínimo 5 vagas).

Deverão ser pintados, obrigatoriamente, as vagas de idoso, gestante, deficiente e as demais que sejam obrigatórias na cidade de Natal.


7- LIMPEZA DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das práticas de construção.

Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços.

Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da obra assim que estiverem cheios.



JÚLIO CESAR PEREIRA NOBRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 210.320.160-4