



PREGÃO Nº 101/2018

PROCESSO Nº 00210041.000104/2018-18 **ID-116 2 GO**

OBJETO: AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO DA
SEEC/RN E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL

EMENDA AO EDITAL

Trata-se de documentos onde relacionamos as alterações que serão feitas no TERMO DE REFERÊNCIA DO PE-101/2018 em razão da Resposta Provisória do Banco Mundial.

Informamos que diante dos pedidos de esclarecimentos dos licitantes e impugnações o edital inicialmente publicado foi modificado, no seguinte sentido:

- No anexo I do Termo de Referência – Especificação Técnica do Mobiliário por Lote

Onde se lê : “Medidas: variação máxima de +/- 10% para todos os itens “,

leia-se: “Será permitido em todos os itens uma variação de 10 %, para + (mais) ou para – (menos), em suas dimensões”;

- No item 6.1 dos Dados do Contrato – DDE e **8. Prazo e Condições de Execução e Entrega – Termo de Referência:**

Onde se lê:

“Todos os itens deverão possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante no Município de Natal ou Grande Natal, declarando e



informando o local da assistência técnica especializada no Município de Natal/RN com reconhecimento de firma em cartório, contendo: Razão Social do Centro de Assistência ou nome completo do técnico; CNPJ do centro ou CPF do técnico; Nome do responsável técnico pelo Centro de Assistência; Endereço completo, contendo: logradouro, número, CEP, município, UF; Telefone e e-mail de contato”.

Leia-se:

“A assistência técnica para os itens, a ser prestada por empresa habilitada, deverá ocorrer dentro do prazo de 72 horas, a contar da solicitação formal do contratante”.

- Nos itens 4.1 e 4.2 do lote 04 – Termo de Referência – Especificação Técnica por Lote:

Onde se lê:

“4.1 Confeccionado em laminado (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, com manual e conjunto de acessórios para instalação. Tam 2,00 x1,20m”

“4.2. Confeccionado em laminado (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, com manual e conjunto de acessórios para instalação. Tam 3,00x1,20m”

“4.3. Quadro mural em feltro azul com moldura em alumínio 1,20x1,20.”

Leia-se:



“4.1 Confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, com manual e conjunto de acessórios para instalação. Tam 2,00 x1,20m, sem instalação”

“4.2. Confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, com manual e conjunto de acessórios para instalação. Tam 3,00x1,20m, sem instalação”

“4.3. Quadro mural em feltro azul com moldura em alumínio 1,20x1,20, sem instalação.”

- Nos item 1.1 do lote 01 – Termo de Referência – Especificação Técnica por Lote:

Onde se lê:

“O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentar laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente)”

Leia-se:

“O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP



intempéries (apresentar laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 400 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente)”

Natal, 07 de dezembro de 2020.

Luiz Eduardo F. da Silva
PREGOEIRO
CMEL-SEPLAN